

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : WYBURZENIE ŚCIAN DZIAŁOWYCH W SALACH DYDAKTYCZNYCH 7/6 I 7/8
ADRES INWESTYCJI : 00-246 WARSZAWA ul.MIODOWA 22/24
INWESTOR : AKADEMIA TEATRALNA im.ALEKSANDRA ZELWEROWICZA
ADRES INWESTORA : 00-246 WARSZAWA ul. MIODOWA 22/24
BRANŻA : ogólnobudowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Jan Kulesza
DATA OPRACOWANIA : 16.06.2020

WYKONAWCA :



Data opracowania
16.06.2020

INWESTOR :



REKTOR

Data zatwierdzenia Wojewoda Małopolski

16.06.2020

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wyburzenie ścian działowych w salach dydaktycznych 7/6 i 7/8					
1		Prace wyburzające ścian między salami 134/135 i 134/133 (między 7/6 i 7/8)			
1	KNNR-W 3 d.1 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg płytami pilśniowymi twardymi gr. 5 mm wzdłuż wyburzanych ścian i na drodze transportu gruzu. (2*7.30+3.10+3.06)*1.20	m ² m ²	 24.91	
				RAZEM	24.91
2	KNNR-W 3 d.1 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią w sali 133 i 135 pasem o szerokości 0,50 m po drugiej stronie wyburzanych ścian na całej szerokości sal i na powierzchni drogi transportowej gruzu 0.5*7.30*2+24.91	m ² m ²	 32.21	
				RAZEM	32.21
3	KNR-W 2- d.1 02 1036-01 analogia	Konstrukcje rusztów z listew drewnianych pod wykonanie przegród z folii zabezpieczających sale 133 i 135 przed zapyleniem na całej ich szerokości i wysokości. 2*7.30*3.97	m ² m ²	 57.96	
				RAZEM	57.96
4	KNR 4-04 d.1 0901-05	Wykonanie rynny drewnianej do gruzu 10.0	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
5	KNR 4-04 d.1 0901-06	Ustawienie rynny drewnianej do gruzu 10.0	m m	 10.00	
				RAZEM	10.00
6	KNR 4-01 d.1 0815-07 analogia	Rozebranie cokołów z drewna liściastego 2*7.30	m m	 14.60	
				RAZEM	14.60
7	KNR 4-01 d.1 0349-04	Rozebranie ścian z cegieł na zaprawie cementowej w sali 134/133 i sali 134/135 (2*2.45*0.41+2*4.85*0.20)*3.97	m ³ m ³	 15.68	
				RAZEM	15.68
8	KNR 4-01 d.1 0106-04 analogia	Z sali 134 i poprzez rynnę usunięcie z budynku gruzu z rozebranych ścian 15.68	m ³ m ³	 15.68	
				RAZEM	15.68
9	KNR 4-01 d.1 0716-02 analogia	Wykonanie tynku na ścianach w brzdach powstałych po rozbiórce ścian działowych jw. 2*3.97*0.41+2*0.20*3.97	m ² m ²	 4.84	
				RAZEM	4.84
10	KNR 4-01 d.1 0716-04 analogia	Wykonanie tynku na stropach w brzdach powstałych po wyburzeniu ścian jw. 2*2.45*0.41+2*4.85*0.20	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
11	KNR-W 4- d.1 01 1204-08	Przygotowanie powierzchni ścian i sufitów w miejscach uzupełnionych tynków pod malowanie farbami emulsyjnym. 4.84+3.95	m ² m ²	 8.79	
				RAZEM	8.79
12	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów jw. preparatem gruntującym "AT-LAS UNI GRUNT" pod malowanie 8.79	m ² m ²	 8.79	
				RAZEM	8.79
13	KNR-W 4- d.1 01 1204-05 analogia	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynków jw. ścian i sufitów Krotność = 2 3.95	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
14	KNR-W 4- d.1 01 0803-02 analogia	Wyrównanie powierzchni podłogi za pomocą zaprawy cementowej w brzdach powstałych po usunięciu ścian. 3.95	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
15	KNR-W 4- d.1 01 0814-01 analogia	Uzupełnienie posadzki z deszczulek w brzdach jw. 3.95	m ² m ²	 3.95	
				RAZEM	3.95
16	KNR-W 4- d.1 01 0815-01 analogia	Uzupełnienie cokołów z drewna liściastego w odcinkach prostych na końcach brzd po naprawie podłogi	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*0.41+2*0.20	m	1.22	
				RAZEM	1.22
17	KNR-W 4- d.1 01 0816-01 analogia	Ręczne cyklinowanie z deszczulek miejscu uzupełnionej podłogi	m ²		
		3.95	m ²	3.95	
				RAZEM	3.95
18	KNR-W 4- d.1 01 0819-04	Zapastowanie i froterowanie w miejscach uzupełnionej podłogi	m ²		
		3.95	m ²	3.95	
				RAZEM	3.95
19	KNR 4-01 d.1 1216-02 analogia	Usunięcie płyt pilśniowych i folii zabezpieczających podłogi w salach jw.	m ²		
		24.91	m ²	24.91	
				RAZEM	24.91
20	KNR-W 4- d.1 01 0438-03	Rozebranie ścianek działowych z lat i folii zabezpieczających sąsiednie sale	m ²		
		57.96	m ²	57.96	
				RAZEM	57.96
21	KNR 4-04 d.1 0901-07	Rozebranie rynny drewnianej do gruzu	m		
		10.0	m	10.00	
				RAZEM	10.00
22	KNNR-W 3 d.1 1014-06	Mycie po robotach wyburzeniowych i malarskich podłóg drewnianych wcześniej zabezpieczonych.	m ²		
		24.91	m ²	24.91	
				RAZEM	24.91
23	KNR 4-04 d.1 1101-02 analogia	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku w kontenerze	szt		
		2.0	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2		Malowanie odświeżające ścian i sufitów sali (6+7+8) po wyburzeniu ścian działowych			
24	KNR 2-02 d.2 0925-01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
		0.85*2.0*3+2.13*1.20*6	m ²	20.44	
				RAZEM	20.44
25	KNNR-W 3 d.2 1013-01 analogia	Zabezpieczenie podłóg folią dla wykonania prac malarskich.	m ²		
		208.37	m ²	208.37	
				RAZEM	208.37
26	KNR-W 4- d.2 01 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na ścianach i sufitach	m ²		
		$[(5.84+5.70+5.29)+7.30]*2*3.97+[(2.13*2+0.85)]*2.0*3+[(2.13*2+1.20)]*0.20*6-0.85*2.0*3-1.2*2.13*6+(5.84+5.70+5.29)*7.30$	m ²	331.23	
				RAZEM	331.23
27	NNRNKB d.2 202 1134-01	Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów jw. preparatem gruntującym "ATLAS UNI GRUNT" pod malowanie	m ²		
		208.37+(5.84+5.70+5.29)*7.30	m ²	331.23	
				RAZEM	331.23
28	KNR-W 4- d.2 01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
		208.37	m ²	208.37	
				RAZEM	208.37
29	KNR-W 4- d.2 01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		331.23-208.37	m ²	122.86	
				RAZEM	122.86