

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont pomieszczeń dydaktycznych i socjalnych.					
1 Remont pomieszczenia łazienkowego na III-cim piętrze (4.04, 4.06, 4.07)					
1	KNR 2-02	Osiłony okien i drzwi folią polietylenową	m ²		
d.1	0925-01	1.15*1.65+0.90*2.05	m ²	3.74	
				RAZEM	3.74
2	KNR 4-02	Demontaż pisuaru	kpl.		
d.1	0235-01	1.0	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
3	KNR 4-02	Demontaż umywalki	kpl.		
d.1	0235-06	2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
4	KNR 4-02	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
d.1	0235-08	2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
5	KNR 4-02	Demontaż kabiny prysznicowej z brodzikiem	kpl.		
d.1	0235-07	2.0	kpl.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
6	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	szt.		
d.1	0233-06	5.0	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
7	KNR 4-02	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 110 mm	szt.		
d.1	0233-08	2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
8	KNR 4-02	Demontaż baterii umywalkowej bez korkowanie wylotów	szt.		
d.1	0132-01	2.0	szt.	2.00	
	uwaga p. tablicą			RAZEM	2.00
9	KNR 4-02	Demontaż baterii prysznicowej trójdrogowej	szt.		
d.1	0132-03	2.0	szt.	2.00	
	analogia			RAZEM	2.00
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic wraz z skrzydłem drzwiowym	szt.		
d.1	0354-04	6.0	szt.	6.00	
				RAZEM	6.00
11	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15	(4.21+1.25*2+1.25+1.74+2.46+1.10*2+0.85+1.60+2.46+3.01+1.15*3+1.25*3+0.90+1.03)*2.10+0.50*2*1.65+0.50*1.15*2-0.80*2.0*6	m ²	59.16	
				RAZEM	59.16
12	KNR 4-01	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
d.1	0811-07	4.21*(1.20+0.12+1.10+0.20+2.47)	m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
13	KNR 4-01	Rozebranie nadproży z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m ³		
d.1	0349-03	0.12*1.20*6	m ³	0.86	
				RAZEM	0.86
14	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew	m ²		
d.1	0816-06	4.21*1.55	m ²	6.53	
				RAZEM	6.53
15	KNR 4-01	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych w pom. 4.07	m ²		
d.1	0818-05	5.09*2.62	m ²	13.34	
				RAZEM	13.34
16	KNR 4-01	Usunięcie nierówności i resztek zanieczyszczeń po demontażu wykładziny i parkietu przez nacięcie podłoża betonowego przecinakami	m ²		
d.1	0804-06	6.53+13.34	m ²	19.87	
	analogia			RAZEM	19.87
17	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach,	m ²		
d.1	0701-02	(1.55+4.21)*3.50	m ²	20.16	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	20.16
18	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian pomieszczenia 4.04 i kabin sanitarnych z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej (4.21+5.09)*3.50+(1.25+1.60+1.74*2+1.50+1.0*2)*2.50-0.9*2.0*6	m ³		
			m ³	46.33	
				RAZEM	46.33
19	KNR 4-01 d.1 0306-02	Przymurowanie ścianek z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej do powierzchni ścian (5.09+2.17+2.04+1.12)*3.50+(1.22+0.23+1.32+1.22+1.02)*2.50	m ²		
			m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
20	KNR 2-02 d.1 1015-01 analogia	Ościeżnice drewniane zwykłe dwukrotnie malowane na budowie 5*(2.0+0.9)	m		
			m	14.50	
				RAZEM	14.50
21	KNR 2-02 d.1 0129-01 analogia	Obsadzenie prefabrykowanych nadproży długości do 1 m w otworach drzwiowych. 5.0	szt		
			szt	5.00	
				RAZEM	5.00
22	KNR 2-02 d.1 0803-01	Wykonanie tynków jednowarstwowych na nowowybudowanych ścianach wewnątrz kabin dwustronnie, powyżej 2,10 m wysokości (2.42*2+1.02*2+0.90*2+2.04+2.05+2.42*2+2.05*2+1.22*2)*(2.50-2.10)-0.90*2*0.40-0.80*3*0.40	m ²		
			m ²	7.98	
				RAZEM	7.98
23	KNR 2-02 d.1 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe wykonywane ręcznie na ścianach zewnętrznych jednostronnie (2.47+4.21+2.17+1.12+2.05+5.01+1.25)*3.50+(1.15+1.65)*2*0.5-0.9*2.0*3-1.15*1.65	m ²		
			m ²	59.48	
				RAZEM	59.48
24	NNRNKB d.1 202 1134-02	Gruntowanie powierzchni nowych tynków i pozostałych starych pod wykonanie gładzi oraz malowanie preparatem gruntującym Krotność = 2 7.98+51.11	m ²		
			m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
25	NNRNKB d.1 202 2013-01	Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku 59.09	m ²		
			m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
26	KNR 2-02 d.1 1502-10 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą tynków ścian w kolorze uzgodnionym 59.09	m ²		
			m ²	59.09	
				RAZEM	59.09
27	KNR 0-12II d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża (2.04*2+2.42*2+1.22*2+1.02+0.90+2.42*2+2.05*2+1.02+0.90)*2.10-0.8*2.0*4	m ²		
			m ²	44.29	
				RAZEM	44.29
28	KNR 0-12II d.1 0829-09 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b	Licowanie ścian płytkami szklawionymi na klej metodą kombinowaną Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. 44.29	m ²		
			m ²	44.29	
				RAZEM	44.29
29	KNR 4-01 d.1 0713-02	Przecieranie tynku na stropie z zeszkobaniem farby 4.21*(1.20+0.12+1.10+0.20+2.47)	m ²		
			m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
30	NNRNKB d.1 202 1134-01	Gruntowanie sufitu pod wykonanie gładzi i malowanie preparatem Krotność = 2 21.43	m ²		
			m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
31	KNR 2-02 d.1 0815-05	Wykonanie gładzi gipsowej na suficie 21.43	m ²		
			m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
32	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitu 21.43	m ²		
			m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
33	KNR 0-12II d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 21.43	m ²		
			m ²	21.43	
				RAZEM	21.43

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
34	KNR 0-12II d.1 1118-09 z.sz. 5.3.a z.sz. 5.3.b z.sz. 5.3.c z.sz. 5.3.d z.sz. 5.3.e z.sz. 5.3.f	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną powierzchnia do 2.5 m2. Płytki o specjalnych wzorach. 3-4 kolory. Układanie w "karo". Płytki o grubości 10 mm.	m ²		
		21.43	m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
35	NNRNKB d.1 202 2702-02	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 i 120 cm	m ²		
		21.43	m ²	21.43	
				RAZEM	21.43
36	KNR 2-15 d.1 0416-02	Grzejniki aluminiowy członowy	kpl.		
		2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
37	KNR 2-02 d.1 1017-03	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1,6 m2 oszklone szybą o powierzchni do 0,2 m2 fabrycznie wykończone 5*1.6	m ²		
			m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
38	KNR 19-01 d.1 1314-04	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich	m ²		
		1.15*1.65	m ²	1.90	
				RAZEM	1.90
39	KNR 2-15 d.1 0208-03	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
40	KNR 2-15 d.1 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
41	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
42	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z porcelany 'kompakt'	kpl.		
		2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
43	KNR 2-15 d.1 0223-02 analogia	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		2.0	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
44	KNR 0-19 d.1 0928-07 analogia	montaż drzwi szklanych do kabin natryskowych	m ²		
		2.0	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
45	KNR 0-31 d.1 0111-06	Baterie natryskowe śr. 15 mm montowane na ścianie w kabinie	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
46	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
47	KNR 2-15 d.1 0107-07	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm	szt.		
		2.0	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
48	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do baterii o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		4.0	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
49	NNRNKB d.1 202 1130-01	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm pod wykonanie podłogi z paneli drewnopodobnych.	m ²		
		1.0*2.05+(4.21-2.17)*2.47+2.17*(2.47-1.12)+2.62*5.09	m ²	23.35	
				RAZEM	23.35
50	NNRNKB d.1 202 1136-01	Wykonanie posadzki z paneli podłogowych w pomieszczeniach poza kabinowych.	m ²		
		1.0*2.05+(4.21-2.17)*2.47+2.17*(2.47-1.12)+2.62*5.09	m ²	23.35	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	23.35
51	KNR 4-01 d.1 0108-16	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 19 9.60	m ³		
			m ³	9.60	
				RAZEM	9.60
52	KNR 4-01 d.1 0108-15	Wywiezienie samochodami gruzu z rozbieranych konstrukcji na odległość do 1 km (59.16+21.43+6.53+20.16)*0.015+0.86+13.34*0.001+46.33*0.12+1.56	m ³		
			m ³	9.60	
				RAZEM	9.60
2 Remont Sali Białej (4.01)					
53	KNR 2-02 d.2 0925-01 analogia	Oslony drzwi i okien dachowych folią polietylenową 0.75*0.95*6+0.80*1.70*4+1.53*2.0	m ²		
			m ²	12.78	
				RAZEM	12.78
54	KNR-W 4- d.2 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią 13.58*11.11	m ²		
			m ²	150.87	
				RAZEM	150.87
55	KNR 19-01 d.2 0932-01 analogia	Demontaż cokołów z drewna liściastego na obwodzie ścian (13.58+11.11)*2+0.62*2-0.80*4+1.24*2+0.24*4*6	m		
			m	55.66	
				RAZEM	55.66
56	KNR 0-14 d.2 2011-04 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Rozebranie demolacyjne obudowy słupów płytami gipsowo - kartonowymi na rusztach metalowych dwuwarstwowych 0.30*4*6*3.50	m ²		
			m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
57	KNR 0-14 d.2 2011-05 KNR 2-02 r.20 z.sz. 5.3. analogia	Obudowa konstrukcji słupów płytami HD na ruszcie metalowym dwuwarstwowo z wypełnieniem wełną 0.30*4*6*3.50	m ²		
			m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
58	KNR AT-02 d.2 2057-01	Przyklejenie narożników ochronnych na narożach obudowy płytami 4*6*3.50	m		
			m	84.00	
				RAZEM	84.00
59	KNR 2-02 d.2 2009-05	Wykonanie gładzi gipsowej na powierzchniach obudowy słupów 4*6*3.50	m ²		
			m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
60	KNR-W 2- d.2 02 1507-08 analogia	Dwukrotne malowanie doborowe farbą ścian obudowy słupów w kolorze pełnym 4*6*3.50	m ²		
			m ²	84.00	
				RAZEM	84.00
61	KNR 4-01 d.2 0713-01 analogia	Zmycie i przecieranie na ścianach istniejących tynków wewnętrznych (13.58+11.11)*2*3.50+1.24*2.0+1.53*1.24	m ²		
			m ²	177.21	
				RAZEM	177.21
62	KNR 4-01 d.2 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 13.58*11.11+0.62*3.20	m ²		
			m ²	152.86	
				RAZEM	152.86
63	NNRNKB d.2 202 1134- 01analogia	Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym pod wykonanie gładzi gipsowej i malowania Krotność = 2 152.86	m ²		
			m ²	152.86	
				RAZEM	152.86
64	NNRNKB d.2 202 1134-02	Gruntowanie ścian i gładzi preparatem gruntującym pod wykonanie gładzi gipsowej i malowanie Krotność = 2 177.21	m ²		
			m ²	177.21	
				RAZEM	177.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
65	KNR 2-02 d.2 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku 177.21	m ²		
			m ²	177.21	
				RAZEM	177.21
66	KNR 2-02 d.2 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 152.86	m ²		
			m ²	152.86	
				RAZEM	152.86
67	KNR 19-01 d.2 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu 152.86	m ²		
			m ²	152.86	
				RAZEM	152.86
68	KNR 19-01 d.2 1303-03 analogia	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze farbą matową powierzchni wewnętrznych ścian i gładkich 177.21	m ²		
			m ²	177.21	
				RAZEM	177.21
69	TZKNBK XI d.2 0610-67 analogia	Umocowanie cokołu przyściennego z obsadzeniem kołków 55.66	m		
			m	55.66	
				RAZEM	55.66
70	KNR 19-01 d.2 0912-08 analogia	Lakierowanie posadzki z desek 150.87	m ²		
			m ²	150.87	
				RAZEM	150.87
71	KNR 19-01 d.2 1308-10	Dwukrotne, dwustronnie malowanie farbą stolarki drzwiowej, uprzednio malowanej Krotność = 2 1.51*2.02*2	m ²		
			m ²	6.10	
				RAZEM	6.10
3 Remont pomieszczeń w części teatralnej. Sala 4.02 (tzw. sala czarna)					
72	KNR 2-02 d.3 0925-01 analogia	Osłony drzwi i okien folią polietylenową 2.50*0.80+1.51*2.02*2	m ²		
			m ²	8.10	
				RAZEM	8.10
73	KNR 19-01 d.3 0932-01 analogia	Demontaż cokołów z drewna liściastego na obwodzie ścian (10.30+7.61)*2+4*0.50+4*0.3-1.51*2	m		
			m	36.00	
				RAZEM	36.00
74	KNR 19-01 d.3 1310-03	Usunięcie starej farby olejnej - ługowanie farby z powierzchni drewnianych 78.38	m ²		
			m ²	78.38	
				RAZEM	78.38
75	KNNR 3 d.3 0807-04	Mechaniczne ocyklinowanie posadzek z deszczutek dla usunięcia wżerów i krzywizn po ich ujawnieniu przez ługowanie jw. 78.38	m ²		
			m ²	78.38	
				RAZEM	78.38
76	KNNR 3 d.3 0807-05 analogia	Dwukrotne zagruntowanie podkładem gruntującym do kleju do podług drewnianych posadzki jw. Krotność = 2 78.38	m ²		
			m ²	78.38	
				RAZEM	78.38
77	KNR-W 4- d.3 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią przed zbrudzeniem i uszkodzeniem powierzchni podłogi jw. 10.30*7.61	m ²		
			m ²	78.38	
				RAZEM	78.38
78	KNR 4-01 d.3 0713-01 analogia	Zmycie i przecieranie na ścianach i gładkich istniejących tynków wewnętrznych (10.30+7.61)*2*3.50+1.65*4*0.50+2.02*0.30*4-2.50*0.80+0.12*0.80*2	m ²		
			m ²	129.29	
				RAZEM	129.29
79	KNR 4-01 d.3 0713-02 analogia	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby na stropach 10.30*7.61+1.15*0.50*2+1.51*0.30*2+2.50*0.12	m ²		
			m ²	80.74	
				RAZEM	80.74
80	NNRNKB d.3 202 1134- 01analogia	Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym pod wykonanie gładzi gipsowej i malowania Krotność = 2 80.74	m ²		
			m ²	80.74	
				RAZEM	80.74

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
81	NNRNKB d.3 202 1134-02	Gruntowanie ścian i gładź preparatem gruntującym pod wykonanie gładzi gipsowej i malowanie Krotność = 2 129.29	m ² m ²	 129.29	
				RAZEM	129.29
82	KNR 2-02 d.3 2009-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku (10.30+7.64)*2*3.50-1.15*1.65*2-2.02*1.51*2-2.50*0.80	m ² m ²	 113.68	
				RAZEM	113.68
83	KNR 2-02 d.3 2009-04	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na stropach na podłożu z tynku 10.30*7.64	m ² m ²	 78.69	
				RAZEM	78.69
84	KNR 2-02 d.3 2009-05	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ościeżach 0.50*(2*1.15+4*1.65)+0.30*(4*2.02+2*1.51)+0.12*(2.50+0.80*2)	m ² m ²	 8.27	
				RAZEM	8.27
85	KNR 19-01 d.3 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu 80.74	m ² m ²	 80.74	
				RAZEM	80.74
86	KNR 19-01 d.3 1303-03 analogia	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze farbą matową powierzchni wewnętrznych ścian i gładź gładkich 129.29	m ² m ²	 129.29	
				RAZEM	129.29
87	KNR 19-01 d.3 0912-05 analogia	Posadzki z desek podłogowych dębowych gr. 18 mm układanych i klejonych do podłoża na warstwie kleju klejonych na wpust 78.38	m ² m ²	 78.38	
				RAZEM	78.38
88	TZKNBK XV d.3 0434-01 analogia	Zagruntowanie drewnianej podłogi jw. i listem przyściennych pod malowanie farbami epoksydowymi chemodpornymi dwuskładnikowymi 78.38+90.92*0.1	m ² m ²	 87.47	
				RAZEM	87.47
89	KNR 19-01 d.3 1309-12	Dwukrotne lakierowanie podłóg drewnianych i listew przyściennych farbą czarną epoksydową z utwardzaczem 87.47	m ² m ²	 87.47	
				RAZEM	87.47
90	KNR-W 2- d.3 02 1122-06	Dwukrotne pastowanie powierzchni podłogi jw. Krotność = 2 78.38	m ² m ²	 78.38	
				RAZEM	78.38
91	KNR 19-01 d.3 1308-10	Dwukrotne, dwustronne malowanie farbą stolarki drzwiowej, uprzednio malowanej Krotność = 2 1.51*2.02*2	m ² m ²	 6.10	
				RAZEM	6.10
92	KNR 19-01 d.3 1314-04	Mycie okien innych niż zespolone po robotach malarskich 1.15*1.65*2	m ² m ²	 3.80	
				RAZEM	3.80
93	KNR-W 2- d.3 02 1038- 01analogia	Wymiana rolet zaciemniających 1.15*1.65*2	m ² m ²	 3.80	
				RAZEM	3.80
4 Remont korytarza I-go pietra (norma 2.09)					
94	KNR 2-02 d.4 1611-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m 1.0	kol. kol.	 1.00	
				RAZEM	1.00
95	KNR 2-02 d.4 0925-01ana- logia	Ostony drzwi folią polietylenową 0.98*2.50*15+1.60*2.97*3+2.15*2*4.40	m ² m ²	 69.93	
				RAZEM	69.93
96	KNR 19-01 d.4 1315-01	Zabezpieczenie podłóg trocinami - zasypianie 46.20*2.76	m ² m ²	 127.51	
				RAZEM	127.51
97	KNR 4-01 d.4 0713-01ana- logia	Zmycie i przecieranie na ścianach i gładź drzwiowych istniejących tynków wewnętrznych	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
		$(46.20+2.76)*2*4.40-(2*2.50*15+0.98*15+1.60*3+2.97*2*3)*0.15$	m ²	414.00	
				RAZEM	414.00
98	KNR 4-01 d.4 0713-02 analogia	Zmycie i przecieranie na stropie tynków wewnętrznych	m ²		
		46.20*2.76	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
99	NNRNKB d.4 202 1134-01 analogia	Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym pod malowanie	m ²		
		127.51	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
100	NNRNKB d.4 202 1134-02	Gruntowanie ścian i gładów jw. preparatem gruntującym pod malowanie	m ²		
		414.0	m ²	414.00	
				RAZEM	414.00
101	KNR 19-01 d.4 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu	m ²		
		127.51	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
102	KNR 19-01 d.4 1303-03 analogia	Malowanie wysokojakościowe w jednym kolorze jasnym, farbą matową powierzchni wewnętrznych ścian i gładów gładkich	m ²		
		414.0	m ²	414.00	
				RAZEM	414.00
103	KNR 19-01 d.4 1315-02	Usunięcie trocin z podłogi	m ²		
		127.51	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
104	TZKNBK XI d.4 1307-80	Ocyklinowanie posadzki z deszczulek starych nie zniszczonych	m ²		
		127.51	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
105	KNR 19-01 d.4 0912-08	Lakierowanie posadzki z deszczulek	m ²		
		127.51	m ²	127.51	
				RAZEM	127.51
106	KNR 19-01 d.4 1307-02 analogia	Wykonanie lamperii lakierem bezbarwnym, matowym na ścianach korytarza	m ²		
		414.0/4.40*1.80	m ²	169.36	
				RAZEM	169.36
107	KNR 19-01 d.4 1308-10	Dwukrotne malowanie farbą stolarki drzwiowej, uprzednio malowanej	m ²		
		69.93	m ²	69.93	
				RAZEM	69.93
108	KNR 2-02 d.4 1611-01 z.sz. 5.24. 9926-01	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 4 m - przestawienie kolumny Krotność = 47	kol.		
		1	kol.	1.00	
				RAZEM	1.00
109	KNR 2-02 d.4 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań			
5 Remont pomieszczenia Akustyków (sala 4.13)					
110	KNR 2-02 d.5 0925-01 analogia	Osłony drzwi folią polietylenową	m ²		
		$0.80*2.03*2+0.80*1.65+0.75*0.95*4$	m ²	7.42	
				RAZEM	7.42
111	KNR-W 4- d.5 01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg folią	m ²		
		$5.54*5.81+1.68*1.80$	m ²	35.21	
				RAZEM	35.21
112	KNR 4-01 d.5 0713-01 analogia	Zmycie i przecieranie na ścianach i gładach drzwiowych istniejących tynków wewnętrznych	m ²		
		$(5.81+5.54)*2*3.40+(1.68+1.80*2)*3.40+1.18*3.40$	m ²	99.14	
				RAZEM	99.14
113	KNR 4-01 d.5 0713-02 analogia	Zmycie i przecieranie na stropie tynków wewnętrznych	m ²		
		$5.81*5.54+1.68*1.80$	m ²	35.21	
				RAZEM	35.21

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz	Razem
114	NNRNKB d.5 202 1134-01 analogia	Gruntowanie sufitów preparatem gruntującym pod malowanie 35.21	m ² m ²	 35.21	 35.21
				RAZEM	35.21
115	NNRNKB d.5 202 1134-02	Gruntowanie ścian i gładów jw. preparatem gruntującym pod malowanie 99.14	m ² m ²	 99.14	 99.14
				RAZEM	99.14
116	KNR 19-01 d.5 1305-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni sufitu 35.21	m ² m ²	 35.21	 35.21
				RAZEM	35.21
117	KNR 4-01 d.5 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 99.14	m ² m ²	 99.14	 99.14
				RAZEM	99.14
118	KNR-W 4- d.5 01 0818-05 analogia	Zerwanie posadzki z wykładziny dywanowej 0.53*5.54	m ² m ²	 2.94	 2.94
				RAZEM	2.94
119	KNR 4-01 d.5 0428-01 analogia	Częściowe rozebranie podestu z desek 5.54*(0.50+0.30)	m ² m ²	 4.43	 4.43
				RAZEM	4.43
120	TZKNBK XI d.5 1307-80 analogia	Przygotowanie posadzki pod ułożenie nowej wykładziny dywanowej poprzez oczyszczenie i usunięcie resztek kleju. 2.94	m ² m ²	 2.94	 2.94
				RAZEM	2.94
121	KNR-W 4- d.5 01 0817-02 analogia	Uzupełnienie wykładziny dywanowej na podłodze po usuniętym fragmencie podestu 2.94	m ² m ²	 2.94	 2.94
				RAZEM	2.94
122	KNR 4-03 d.5 0606-08 analogia	Wymiana opraw oświetleniowych typu halogen na oprawy typu LED 5.0	szt. szt.	 5.00	 5.00
				RAZEM	5.00
123	KNR 5-08 d.5 0227-03	Montaż przewodów kabelkowych w powłoce poliwinilowej na suficie podwieszonym po montaż oprawy oświetleniowej typu LED 7.0	m m	 7.00	 7.00
				RAZEM	7.00
124	KNR 5-08 d.5 0307-02	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika oświetlenia w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 1.0	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00