

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Roboty zewnętrzne przy fundamencie budynku Akademii Teatralnej przy ul. Miodowej 22C					
1	KNR 2-31 0815-01 analogia	Rozebranie opaski z 3-ch stron budynku na szerokości 80 cm wykonanej z płyt chodnikowych, cegły klinkierowej i płyt betonowych	m ²	104.88	
		(58.8*2+13.50)*0.80			
2	KNR 4-01 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów o głębokości do 3.0 m w gruncie kat. III	m ³	RAZEM	104.88
		(58.8*2+13.50)*3.0*0.6			
3	KNR-W 4-01 0107-01	Odeskowanie wykopów wąskoprzestrzennych o szerokości do 1.5 m na głębokość do 3 m	m ³	235.98	
		(58.8*2+13.50)*3.0*2			
4	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie przy użyciu szczotek stalowych odkrytych powierzchni fundamentu	m ²	786.60	
		(58.8*2+13.50)*3.0			
5	KNR 4-01 0727-03	Uzupełnienie tynków zewnętrznych cementowych kat. II o podłożach z cegły (do 5 m ² w 1 miejscu). Przyjęto 15% powierzchni odkrytej.	m ²	393.30	
		393.30*15%			
6	KNR 4-01 0603-04	Dwuwarstwowe izolacje pionowe murów otynkowanych - lepikiem	m ²	59.00	
		393.30			
7	KNR-W 2-02 0611-06 analogia	Przyklejenie płyt z styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm do ścian w systemie izolacji cieplnej na zaprawie	m ²	393.30	
		393.30			
8	KNR 2-02 0616-04 analogia	Izolacje z foli kubełkowej jako osłona styropianu	m ²	393.30	
		393.30			
9	KNR 4-01 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m ³	393.30	
		0.60*(58.80*2+13.50)*3.0			
10	KNR 2-31 0511-02	Wykonanie opaski z kostki brukowej grub. 8 cm po zakończeniu prac izolacyjnych i ziemnych	m ²	235.98	
		104.88			
			m ²	104.88	
				RAZEM	104.88